

Техническое задание

на перемещение оборудования АО НПО «Молния»

Цель работ: переместить оборудование Заказчика согласно Перечня 1.1. (далее – Оборудование) в пределах территории НПО «Молния» и осуществить расстановку Оборудования в соответствии со Схемой размещения оборудования корп. 216/1.

Погрузка, транспортировка и разгрузка оборудования производится с использованием транспортных средств и такелажного оборудования, механизмов и приспособлений Исполнителя.

В состав работ входят следующие действия:

- 1) Перемещение оборудования из производственного помещения по адресу: ул. Новопоселковая, д.6. стр.1 до зоны погрузки на прилегающей территории. Демонтаж с фундаментной плиты осуществляется Исполнителем. Отключение оборудования от системы эл. питания не требуется (осуществляется Заказчиком).
- 2) Погрузка оборудования на транспортное средство Исполнителя.
- 3) Перемещение оборудования до производственного помещения по адресу: ул. Новопоселковая улица, 6, к. 216/1 в соответствии со Схемой транспортировки по территории НПО «Молния».
- 4) Разгрузка и расстановка Оборудования в производственном помещении по адресу: ул. Новопоселковая улица, 6, к. 216/1, в соответствии со Схемой расстановки Оборудования (приложение №2). Осуществление монтажа, подключения и запуска оборудования не требуется.

Примечание:

При осуществлении такелажных и транспортных работ необходимо сохранять вертикальное положение оборудования, разбор оборудования на составные части недопустим.

Перечень 1.1. Перемещаемое оборудование

№ п/п	Наименование оборудования	Модель	инв. №	Масса, кг
1	Вальцы лабораторные	160x320	020070	1 200
2	Пресс гидравлический	П472Б	020029	2 710
3	Пресс гидравлический	-	020025	1 500
4	Пресс гидравлический	РНМ-160С	020059	4 950
5	Пресс гидравлический	РНМ-100Х	020060	2 900
Общая масса, кг:				13 260

Дата проведения работ: 10-12 сентября 2018г.

Приложения:

1. Схема транспортировки по территории НПО «Молния»
2. Схема размещения оборудования корп. 216/1

Главный механик АО «НПО «Молния»

Н.А. Пронин



